

見積依頼品目一覧表(樹木工事歩掛)

1. 掘取工(根巻あり) (100本当り)									
形状寸法[m]		名称(人)			バックホウ 運転平積 0.2m3 (日)	ラフテレーンクレーン賃料 (円)		諸雑 費率 (%)	
		世話役	造園工	普通 作業員		25t	35t		
高 木	90 以上 120 未満	27	140	54	25	7			6
	120 〃 160 〃	48	252	98	36	15			6
	160 〃 200 〃	91	478	186	68		25		6

2. 運搬工 (運搬距離:市内一円) (1本当り)				
形状寸法[m]		機 種	積載量 (本)	運 転[日]
高 木	90 以上 120 未満	10tトラック	1	0.60
	120 〃 160 〃	10tトラック	1	0.67
	160 〃 200 〃	10tトラック	1	0.75

3. 植栽工 (100本当り)									
形状寸法[m]		名称(人)			バックホウ 運転平積 0.2m3 (日)	ラフテレーンクレーン賃料 (円)		諸雑 費率 (%)	
		世話役	造園工	普通 作業員		25t	35t		
高 木	90 以上 120 未満	25	118	72	22	9			7
	120 〃 160 〃	44	233	93	30	17			7
	160 〃 200 〃	86	454	176	64		27		7

4. 肥料・土壌改良剤 数量表 (1本当り)						
形状寸法(cm)			バーク堆肥20kg入(袋)	パーライト(ℓ)	ちから1号(kg)	参 考 (バーク堆肥算定式)
高木	90 以上	120 未満	1,825	73,000	200	
	120 "	150 "	3,475	139,000	200	
	150 "	180 "	5,875	235,000	300	
	180 "	210 "	6,200	268,000	300	

5. 幹巻工 (100本当り)						
形状寸法[cm]			名称(人)			諸雑費率(%)
			世話役	造園工	普通作業員	
高木	90 以上	120 未満	5	22	8	20
	120 "	160 "	8	35	12	20
	160 "	200 "	12	56	19	20

6. 支柱設置工(ハツ掛) (100本当り)								
形状寸法[cm]			名称(人)			杉丸太(本)		諸雑費率(%)
			世話役	造園工	普通作業員	長7.2m 中径7.5cm	長9.0m 中径9.0cm 長0.9m 末口6.0cm	
高木	75 以上	90 未満	6	40	20	300		5
	90 "	120 "	8	42	22	300		5
	120 "	160 "	10	45	25		300	5
	160 "	200 "	12	47	27		300	5

7. 剪定工 (10本当り)						
形状寸法[cm]			名称(人)			トラック運 転2t(台)
			世話役	造園工	普通作業員	
落葉樹	120 以上	150 未満	2.3	14.2	4.2	0.5
	150 "	180 "	3.9	23.7	7.1	1.3
常緑樹	120 以上	150 未満	2.3	14.2	4.2	0.5
	150 "	180 "	3.9	23.7	7.1	1.3

8. 樹木撤去工 ①抜根あり(運賃・処分費を含む)

(100本当り)

形状寸法 ㏍m)		名称(人)			バックホウ	クレーン付	ラフテレーン	ラフテレーン	投棄料	投棄料	投棄料
		世話役	造園工	普通作業員	運転0.1m3 転石混り10% (日)	トラック運転 2.9t吊 (日)	クレーン運転 25t (日)	クレーン運転 35t (日)	投棄料 (t) 根	投棄料 (t) 幹	投棄料 (t) 枝葉
低 木	50 未満	0.18	1.44	1.44					0.07	0.42	0.21
	50 以上 100 "	0.27	2.20	2.10					0.18	1.08	0.54
	100 " 200 "	0.54	4.10	4.10					0.23	1.38	0.69
	200 " 300 "	1.30	9.00	10.00					0.28	1.47	0.75
高 木	20 未満	2.50	17.90	8.50					0.39	2.34	1.17
	20 以上 40 "	5.40	27.90	11.70	6.40	3.12			0.55	3.30	1.65
	40 " 60 "	8.10	44.10	18.90	9.10	6.87			1.95	4.70	2.85
	60 " 90 "	12.60	70.00	30.50	14.80		10.37		3.30	19.80	9.90
	90 " 120 "	30.60	162.00	54.00	25.00		15.50		8.00	48.00	24.00
	120 " 160 "	52.50	275.00	99.90	42.00		23.25		15.00	90.00	45.00
	160 " 200 "	89.10	468.00	155.70	71.00			34.87	35.00	210.00	105.00

②抜根なし(運搬・処分費を含む)

(100本当り)

形状寸法 ㏍m)		名称(人)			バックホウ	クレーン付	ラフテレーン	ラフテレーン	投棄料	投棄料	投棄料
		世話役	造園工	普通作業員	運転0.1m3 転石混り10% (日)	トラック運転 2.9t吊 (日)	クレーン運転 25t (日)	クレーン運転 35t (日)	投棄料 (t) 根	投棄料 (t) 幹	投棄料 (t) 枝葉
低 木	50 未満	0.16	0.96	0.48						0.44	0.19
	50 以上 100 "	0.25	1.50	0.75						1.13	0.49
	100 " 200 "	0.47	2.82	1.41						1.45	0.62
	200 " 300 "	1.00	6.00	3.00						1.58	0.68
高 木	20 未満	1.00	6.00	3.00						2.46	10.50
	20 以上 40 "	2.50	15.00	7.50		0.90				3.47	1.49
	40 " 60 "	4.00	24.00	12.00		1.53				5.99	2.57
	60 " 90 "	6.30	37.80	18.90			3.67			20.79	8.91
	90 " 120 "	13.80	82.80	41.40			5.62			50.40	21.60
	120 " 160 "	24.00	156.00	72.00			7.50			94.50	40.50
	160 " 200 "	40.00	240.00	120.00				11.25		220.50	94.50