

鞍月中央公園

(直接工事費)

樹種	高さ m	幹周 m		伐採費 円	抜根費 円	運搬費 円	抜根処分費 円	チップ費 円	敷き均し費 円	
ハナズオウ	0.8			¥351	¥702	¥315	¥362	¥169	¥40	
エゴノキ		0.10	C=0.3未満	¥1,325	¥9,652	¥1,192	¥1,375	¥3,900	¥910	
ユズリハ		0.15								
タブノキ		0.15								
ヤブツバキ		0.20								
ケヤキ		0.20								
タブノキ		0.20								
ヤブツバキ		0.25	C=0.6未満	¥6,897	¥14,867	¥4,827	¥4,875	¥8,190	¥1,911	
ヤブツバキ		0.30								
ケヤキ		0.40								
ユズリハ		0.45								
タブノキ		0.50								
ケヤキ		0.50								
シラカシ		0.50								
ケヤキ		0.50								
タブノキ		0.50								
ケヤキ		0.55								
タブノキ		0.55								
マテバシイ		0.55								
タブノキ		0.55								
ヤマザクラ		0.55								
ケヤキ		0.60	C=0.9未満	¥15,304	¥23,395	¥10,712	¥8,250	¥23,466	¥4,013	薪チップ 製作に 伴う 作業費 込み
タブノキ		0.65								
シラカシ		0.65								
ケヤキ		0.70								
シラカシ		0.75								
ケヤキ		0.75								
ケヤキ		0.75								
ケヤキ		0.75								
ケヤキ		0.80								
ケヤキ		0.90	C=1.2未満	¥28,611	¥37,432	¥20,027	¥20,000	¥46,478	¥8,427	

(注)・上記単価はすべて直接工事費です。諸経費は含んでおりません

- ・伐採費、抜根費
 - C=0.3未満 人力
 - C=0.3～0.6未満 2.9t吊トラッククレーン、0.1m³バックホウ使用
 - C=0.6～ 25t ラフテレーンクレーン、0.1m³バックホウ使用
- ・チップ費
 - 小型チップパー(造園業者等が保有しているもの)使用
 - C=0.6～は、薪割機で薪割作業後チップパーへ投入
- ・運搬費
 - 抜根の運搬費で戸室埋め立て処分場まで
- ・抜根処分費
 - 抜根の投棄料