

見積依頼品目一覧表(土壌改良剤・機械損料)

区 分	品 名	仕 様 ・ 規 格	当 り	単 価	年間使用量(概数)
土壌改良材	京都産堆肥	JAコンポA	1m3	¥15,000	25m3
機械損料	ヘッジトリマー	1. 2ps	日	¥300	
	3連トラクタモア		日	¥8,000	
	フライモア		日	¥2,500	
	自走式スイパー	5. 0ps	日	¥3,500	
	目土散布機		h	¥3,000	
	噴霧器	2. 5ps	日	¥2,500	
	厚板切ソードカッター		日	¥5,000	
	グリーンモア		日	¥3,500	
	自走式バーチカルモア	10. 0ps	日	¥4,000	
運転費	エアレーション		h	¥33,492	

見積依頼品目一覧表(樹木工事歩掛)

1. 掘取工(根巻あり) (100本当り)

形状寸法[m]		名称(人)			ハツホリ 運転平 積 0.2m3 (日)	ラフテレーンクレーン賃料(日)			諸雑 費率 (%)
		世話役	造園工	普通 作業員		25t	35t	45~50t	
高 木	90 以上 120 未満	27	140	54	25	7		6	
	120 " 160 "	48	252	98	36		17	6	
	160 " 200 "	91	478	186	68		25	6	

2. 運搬工(運搬距離:市内一円) (1本当り)

形状寸法[m]		機 種	積載量 (本)	運 転(日)
高 木	90 以上 120 未満	10tトラック	1	0.60
	120 " 160 "	10tトラック	1	0.67
	160 " 200 "	10tトラック	1	0.75

3. 植栽工 (100本当り)

形状寸法[m]		名称(人)			ハツホリ 運転平 積 0.2m3 (日)	ラフテレーンクレーン賃料(日)			諸雑 費率 (%)
		世話役	造園工	普通 作業員		25t	35t	45~50t	
高 木	90 以上 120 未満	25	118	72	22	9		7	
	120 " 160 "	44	233	93	30		17	7	
	160 " 200 "	86	454	176	64		25	7	

(様式4-2)

4. 肥料・土壌改良剤 数量表 (1本当り)					
形状寸法(cm)		バーク堆肥20kg入(袋)	パーライト(ℓ)	ちから1号(kg)	参 考 (バーク堆肥算定式)
高 木	90 以上 120 未満	6	750	1.3	
	120 " 150 "	10	1000	1.7	
	150 " 180 "	16	1300	2.0	
	180 " 210 "	23	1700	2.5	

5. 幹巻工 (100本当り)					
形状寸法(㎔)		名称(人)			諸雑費率(%)
		世話役	造園工	普通作業員	
高 木	90 以上 120 未満	5	22	8	20
	120 " 160 "	8	35	12	20
	160 " 200 "	12	56	19	20

6. 支柱設置工(ハツ掛) (100本当り)								
形状寸法(㎔)		名称(人)			杉丸太(本)		控杉丸太 長0.9m 末口6.0cm	諸雑費率(%)
		世話役	造園工	普通作業員	長7.2m 中径7.5cm	長9.0m 中径9.0cm		
高 木	75 以上 90 未満	6	40	20	300		300	5
	90 " 120 "	8	42	22	300		300	5
	120 " 160 "	10	45	25		300	300	5
	160 " 200 "	12	47	27		300	300	5

7. 剪定工 (10本当り)

形状寸法[m]		名称(人)			トラック運 転2t(台)
		世話役	造園工	普通 作業員	
落葉樹	120 以上 150 未満	2.3	14.2	4.2	0.5
	150 " 180 "	3.9	23.7	7.1	1.3
常緑樹	120 以上 150 未満	2.3	14.2	4.2	0.5
	150 " 180 "	3.9	23.7	7.1	1.3

(様式4-3)

8. 樹木撤去工 ①抜根あり(運賃・処分費を含む)					(100本当り)						
形状寸法 [cm]		名称(人)			バックホウ 運転0.1m3 転石混り10% (日)	クレーン付 トラック運転 2.9t吊 (hr)	ラフテレーン クレーン運転 25t (日)	投棄料 (t) 根	投棄料 (t) 幹	投棄料 (t) 枝葉	
		世話役	造園工	普通 作業員							
低 木	50 未満		0.18	1.44	1.44			0.07	0.42	0.21	
	50 以上	100 "	0.27	2.20	2.10			0.18	1.08	0.54	
	100 "	200 "	0.54	4.10	4.10			0.23	1.38	0.69	
	200 "	300 "	1.30	9.00	10.00			0.28	1.47	0.75	
高 木	20 未満		2.50	17.90	8.50			0.39	2.34	1.17	
	20 以上	40 "	5.40	27.90	11.70	6.40	3.12	0.55	3.30	1.65	
	40 "	60 "	8.10	44.10	18.90	9.10	6.87	1.95	4.70	2.85	
	60 "	90 "	12.60	70.00	30.50	14.80		10.37	3.30	19.80	9.90
	90 "	120 "	30.60	162.00	54.00	25.00		15.50	8.00	48.00	24.00
	120 "	160 "	52.50	275.00	99.90	42.00		23.25	15.00	90.00	45.00
	160 "	200 "	89.10	468.00	155.70	71.00		34.87	35.00	210.00	105.00

②抜根なし(運搬・処分費を含む)

(100本当り)

形状寸法[m]	名称(人)			バックホウ 運転0.1m3 転石混り10% (日)	クレーン付 トラック運転 2.9t吊 (hr)	ラフテレーン クレーン運転 25t (日)	投棄料 (t) 根	投棄料 (t) 幹	投棄料 (t) 枝葉
	世話役	造園工	普通 作業員						
低 木	50 未満	0.16	0.96	0.48				0.42	0.21
	50 以上 100 "	0.25	1.50	0.75				1.08	0.54
	100 " 200 "	0.47	2.82	1.41				1.38	0.69
	200 " 300 "	1.00	6.00	3.00				1.47	0.75
高 木	20 未満	1.00	6.00	3.00				2.34	1.17
	20 以上 40 "	2.50	15.00	7.50		0.90		3.30	1.65
	40 " 60 "	4.00	24.00	12.00		1.53		4.70	2.85
	60 " 90 "	6.30	37.80	18.90			3.67	19.80	9.90
	90 " 120 "	13.80	82.80	41.40			5.62	48.00	24.00
	120 " 160 "	24.00	156.00	72.00			7.50	90.00	45.00
	160 " 200 "	40.00	240.00	120.00			11.25	210.00	105.00