

見積書

工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採工	立木	幹周 cm					
		20未満	本	34	677	23,018	
		30以上 60未満	本	26	4,921	127,946	
		60以上 90未満	本	245	11,526	2,823,870	
		90以上 120未満	本	83	21,301	1,767,983	
		120以上 160未満	本	17	31,985	543,745	
抜根工	立木	幹周 cm					
		20未満	本	373	1,563	582,999	
		20以上 30未満	本	10	1,916	19,160	
		30以上 60未満	本	263	3,455	908,665	
		60以上 90未満	本	340	5,883	2,000,220	
		90以上 120未満	本	93	10,264	954,552	
		120以上 160未満	本	18	21,222	381,996	
伐採抜根工	株物	高さ cm					
		50未満	本	45	484	21,780	
		50以上 100未満	本	26	726	18,876	
		100以上 200未満	本	11	1,377	15,147	
	場内運搬集積 2tトラック		日	0.8	16,929	13,543	
場外搬出							
	積込工	0.8m3バックホー	m3	384	177	67,968	
	運搬工	10tトラック 5km	m3	384	690	264,960	
処分費							
	投棄料	幹 枝	t	143.9	15,000	2,158,500	
		根株	t	92.7	25,000	2,317,500	
計						15,012,428	

(注) 見積額は直接工事費です。
重機運搬費は含んでいません。

数量集計

地上部伐採

幹周

	20cm未満	34 本
20cm以上	30cm未満	本
30cm以上	60cm未満	26 本
60cm以上	90cm未満	245 本
90cm以上	120cm未満	83 本
120cm以上	160cm未満	17 本

抜根(切り株含む)

幹周

	20cm未満	373 本
20cm以上	30cm未満	10 本
30cm以上	60cm未満	263 本
60cm以上	90cm未満	340 本
90cm以上	120cm未満	93 本
120cm以上	160cm未満	18 本

株物

高さ	50cm未満	45 本
50cm以上	100cm未満	26 本
100cm以上	200cm未満	11 本

処分

	立木	切り株	株物	計	実積込数量(/0.7)
地上部	156.9m3 141,210kg		8.91m3 2,675kg	165.8m3 143.9t	236.9m3 143.9t
地下部	72.5m3 65,250kg	30.46m3 27,414kg	0.0696m3 63kg	103.0m3 92.7t	147.1m3 92.7t
計					384.0m3

歩掛表

1. 樹木伐採工 (100本当り)

形状寸法[m]		名称(人)			チェーンソー	場内運搬
		世話役	造園工	普通作業員	運転 80cc (日)	集積 2tトラック (日)
高木	20 未満	0.30	1.00	2.10	0.90	0.30
	20 以上 30 "	0.60	1.80	3.30	1.20	0.80
	30 " 60 "	2.30	7.00	13.50	3.70	6.50
	60 " 90 "	5.80	17.50	33.70	8.90	12.00
	90 " 120 "	11.60	35.00	67.50	12.50	19.00
	120 " 160 "	17.50	52.50	101.30	18.80	28.50

2. 抜根 (100本当り)

形状寸法[m]		名称(人)			バックホウ 運転 掘削 0.45m³ (m3)	バックホウ 運転 埋戻 0.45m³ (m3)	場内運搬 集積 2tトラック (日)
		世話役	造園工	普通作業員			
高木	20 未満	1.80	5.50	2.80	7.0	6.70	0.20
	20 以上 30 "	2.10	6.40	3.60	14.50	12.40	0.40
	30 " 60 "	3.30	10.00	4.60	70.60	61.00	2.90
	60 " 90 "	5.30	16.00	7.70	198.40	180.40	4.20
	90 " 120 "	9.80	29.50	8.40	448.00	425.70	6.30
	120 " 160 "	19.80	59.40	18.60	1,079.00	1,024.00	10.00

3. 低木伐採抜根 (100本当り)

形状寸法[m]		名称(人)		
		世話役	造園工	普通作業員
低木	50 未満	0.48	1.44	1.44
	50 以上 100 "	0.73	2.20	2.10
	100 " 200 "	1.36	4.10	4.10

(1式)

場内運搬 集積 2tトラック (日)
0.8

单価表

100本当たり

		幹周 cm	世話役		造園工		普通作業員		チェーンソー運転		場内運搬集積 幹枝				計	1本当たり
			@	18,400	@	14700	@	12800	@	17322	2tトラック	16,929				
			人	円	人	円	人	円	日	円	日	円			円	円
伐採工	立木	以上 20 未満	0.3	5,520	1.0	14,700	2.1	26,880	0.9	15,590	0.3	5,079			67,769	677
		20 30	0.6	11,040	1.8	26,460	3.3	42,240	1.2	20,786	0.8	13,543			114,070	1,140
		30 60	2.3	42,320	7.0	102,900	13.5	172,800	3.7	64,091	6.5	110,039			492,150	4,921
		60 90	5.8	106,720	17.5	257,250	33.7	431,360	8.9	154,166	12.0	203,148			1,152,644	11,526
		90 120	11.6	213,440	35.0	514,500	67.5	864,000	12.5	216,525	19.0	321,651			2,130,116	21,301
		120 160	17.5	322,000	52.5	771,750	101.3	1,296,640	18.8	325,654	28.5	482,477			3,198,520	31,985

		幹周 cm	世話役		造園工		普通作業員		バックホー運転掘削		バックホー運転埋戻		場内運搬集積 根		計	1本当たり
			@	18,400	@	14700	@	12800	0.45m3	227	0.45m3	227	2tトラック	16,929		
			人	円	人	円	人	円	m3	円	m3	円	日	円	円	円
抜根工	立木	以上 20 未満	1.8	33,120	5.5	80,850	2.8	35,840	7.0	1,589	6.7	1,521	0.2	3,386	156,306	1,563
		20 30	2.1	38,640	6.4	94,080	3.6	46,080	14.5	3,292	12.4	2,815	0.4	6,772	191,678	1,916
		30 60	3.3	60,720	10.0	147,000	4.6	58,880	70.6	16,026	61.0	13,847	2.9	49,094	345,567	3,455
		60 90	5.3	97,520	16.0	235,200	7.7	98,560	198.4	45,037	180.4	40,951	4.2	71,102	588,369	5,883
		90 120	9.8	180,320	29.5	433,650	8.4	107,520	448.0	101,696	425.7	96,634	6.3	106,653	1,026,473	10,264
		120 160	19.8	364,320	59.4	873,180	18.6	238,080	1079.0	244,933	1,024.0	232,448	10.0	169,290	2,122,251	21,222

		高さ cm	世話役		造園工		普通作業員							計	1本当たり
			@	18,400	@	14700	@	12800							
			人	円	人	円	人	円						円	円
伐採・抜根	株物	以上 50 未満	0.48	8,832	1.44	21,168	1.44	18,432						48,432	484
		50 100	0.73	13,432	2.20	32,340	2.10	26,880						72,652	726
		100 200	1.36	25,024	4.10	60,270	4.10	52,480						137,774	1,377